

CONSULTAS LICITACION CONSTRUCCIÓN 2° CIA PAPUDO

BASES ADMINISTRATIVAS

- A1 Se solicita para punto 6. presentación de la oferta letra e) estudios de precios unitarios. Cuanto es el número mínimo de entrega de estudio de PU, (ejemplo en otras licitaciones el mínimo es 10) atento a información u consultas y dispuestos con interés en el estudio, para la presentación de nuestra oferta
- R **Se deberán considerar las partidas y subpartidas nº 2.3 a 2.7, 3.2, 3.7, 3.9, 3.11 y 4 a 4.6, como mínimo**
- A2 SE PODRAN AGREGAR PARTIDAS FALTANTES A ITEMIZADO OFICIAL Y EN QUE PUNTO SE AGREGAN
- R **No se puede modificar de acuerdo a lo indicado en Bases Administrativas.**
- A3 CUAL SERIA LA FECHA ESTIMATIVA DE INICIO DE OBRAS
- R **60 dias desde la opertura del proyecto**

ARQUITECTURA

- B1 2.8 E.TECNICAS Estructuras metalicas. Los elementos estructurales que queden expuestos a la vista serán galvanizados en caliente con tratamiento de imprimante galvacril para recibir la pintura de terminación, favor aclarar. Mas detalladamente que se debe galvanizar
- R **NO SE CONSIDERAN ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS**
- B2 2.3.5 E.T. Cornisas de poliestireno , indicar modelo
- R **MODELO MAC 50x50mm. DE AISLAPOL, O SIMILAR.**
- B3 3.8.3 E.T. Ceramica de Muros indicar modelo y marca
- R **SE CONSULTA CERÁMICA BLANCA BRILLANTE RECTIFICADA 20 x 30 cms. CORDILLERA O SIMILAR.**
- B4 Cubierta pasarela, esta lleva cubierta o solo queda la estructura metalica a la vista, favor aclarar
- R **CONSULTA ESTRUCTURA METÁLICA A LA VISTA. NO SE CONSIDERA CUBIERTA PARA PASARELA EXTERIOR.**
- B5 Cubierta Kover L-804 indicar espesor aislacion 30-80 o 50-100
- R **LA CUBIERTA KOVER 30-80**
- B6 Pasarela Inspeccion tipo sasec indica plano Det-07a, medida 3,00x0,60..aclarar si es solo este largo a considerar
- R **SE ELIMINÓ PASARELA TIPO SASEC, PARRILLA PARA PANELES SOLARES Y GATERA/ESCALERILLA METÁLICA. NO CONSIDERAR**
- B7 3.11.2.1 E.T. Se indica pintura en revestimiento EIFS, FAVOR INDICAR EN QUE SECTORES LLEVA ESTE REVESTIMIENTO

CONSULTAS LICITACION CONSTRUCCIÓN 2° CIA PAPUDO

- R **NO CONSIDERA REVESTIMIENTO EIFS. NO CONSIDERAR.**
- B8 4.1 E.T. Cierro rejas division de patio cuartelero.. Favor aclarar inicio y termino de reja (ml) que se debe considerar
R **SE INDICA EN LÁMINA DT-08ª – ELEVACIÓN REJA.**
- B9 Se debe considerar estructura metalica base para colocacion futura de paneles solares
R **NO SE CONSIDERA. SE ELIMINÓ.**
- B10 El Cierre provisorio se debe considerar solo en el frente (hacia la calle)de la construccion nueva
R **SE DEBERÁ CERAR TODAS LAS ZONAS NECESARIAS, PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LA OBRA, COMO SE INDICA EN ITEM 1.3.5, PARRAFO 2.**
- B11 3.4.1 E.T. Impermeabilizacion Sikalastic 455. producto descontinuado.indicar alternativa.
R **CONSIDERAR IMPERMEABILIZACIÓN CON IGOL PRIMER + IGOL DENSO, DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN DEL FABRICANTE.**
- B12 Se debe considerar Pintura intumescente en estructura metalica de Pasarela y Parron
R **NO, NO SE CONSIDERA.**
- B13 En Plano detalles de Baños Hombre e Instalaciones Sanitarias aparecen 3 Urinarios, esto se deben considerar ya que en plano de planta no aparecen tampoco en E.Tecnicas ni en Itemizado... indicar tipo y modelo
R **SE ELIMINARON URINARIOS. NO CONSIDERAR.**

INSTALACIONES

- D1 Las especificaciones técnicas, señalan canalización pre-embutida y los planos presentan detalles de canalización con dibujos de manera sobrepuesta.Para efectos de cubicacion, a que debemos atenernos, a EE.TT. o a los planos.
R **SE DEBEN CONSIDERAR CANALIZACIONES EMBUTIDAS, COMO SE INDICA EN EETT.**
- D2 Detalles técnicos de equipo generador. Y CAPACIDAD KVA
R **SE INDICAN DETALLES EN PROYECTO ELÉCTRICO.**
- D3 En Plano de Instalaciones Sanitarias se indica Termos de 600lts. Y E.tecnicas 400lts. Cual se debe considerar
R **CONSIDERAR TERMOS DE 600lts., COMO SE INDICA EN PROYECTO SANITARIO.**
- D4 Se debe considerar gabinete exterior para calefont..
R **SI, SE DEBE CONSIDERAR.**