

## CONSULTAS LICITACION CONSTRUCCIÓN 2° CIA PAPUDO

### BASES ADMINISTRATIVAS

- A1 Se solicita para punto 6. presentación de la oferta letra e) estudios de precios unitarios. ¿Cuál es el mínimo de ítemes para los cuales se debe presentar este estudio?  
R **SE DEBERAN CONSIDERAR LAS PARTIDAS Y SUB PARTIDAS Nº 2.3 a 2.7, 3.2, 3.7, 3.9, 3.11 y 4 a 4.6, COMO MINIMO**

### ARQUITECTURA

- B1 ¿En sala de máquinas, radier existente se demuele y se construye el nuevo, manteniendo el NPT, o se construye el nuevo sobre el existente, aumentando el NPT?  
R **DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS SERVIU**
- B2 De ser la segunda alternativa a la respuesta anterior, ¿cuál es la materialidad de vereda y acceso vehicular a la sala de máquinas?  
R **PAVIMENTO HORMIGÓN**
- B3 En sala de máquinas, por favor especificar revestimientos y pinturas interiores si deben ser incluidas en presupuesto.  
R **NO SE CONSIDERAN REVESTIMIENTOS INTERIORES. PINTURA SE INDICA EN EETT PUBLICADAS EN ACLARACIONES**
- B4 En EETT se mencionan pilares metálicos en sala de máquinas, pero éstos no están en itemizado ni en plano de cálculo, ¿no se considera?  
R **NO SE CONSIDERAN.**
- B5 Favor aclarar que se debe considerar en el remodelación de la sala de Máquinas Pavimentos, se mantiene el radier existente o se debe demoler y hacer uno nuevo si es así indicar en cota quedara este, espesor a considerar y tipo de terminación  
R **SE INDICA EN EETT PUBLICADAS EN ACLARACIONES**
- B6 El nivel de la calle es más alto que el nivel de la sala de máquinas, se debe considerar alguna canal con rejilla en su acceso para evitar que entre el agua.  
R **OK. CONSIDERAR REJILLA METALICA NERVADA TIPO ULMA O SIMILAR. CLASE CARGA C250**
- B7 Sala de máquinas, se debe considerar estucos sobre albañilerías existentes tanto interior como exterior  
R **NO SE CONSIDERA**
- B8 Sala de máquinas, Se deben considerar cielos falsos de vulcanita, ya que se pide aislación  
R **NO SE CONSIDERA**
- B9 Sala de Máquinas indicar terminación de muros interiores y exteriores, grano pintura etc.  
R **SE INDICA EN EETT PUBLICADAS EN ACLARACIONES**
- B10 Sala de Máquinas, Portones metálicos con vidrios se mantiene hay que considerar alguna mantención a parte de la pintura  
R **SE INDICA EN EETT PUBLICADAS EN ACLARACIONES**
- B11 En general Aclarar lo que se debe considerar a remodelar en sala de maquinas

## CONSULTAS LICITACION CONSTRUCCIÓN 2° CIA PAPUDO

R SE INDICA EN EETT PUBLICADAS EN ACLARACIONES

### INSTALACIONES

D1 En proyecto de instalaciones eléctricas, se proyecta empalme diferenciado para dpto. Cuartelero, pero esto no se refleja en el itemizado. ¿No debe considerarse?

R NO SE DEBE CONSIDERAR UN CIRCUITO APARTE PARA EL DPTO DE CAURTELERO PERO CONSIDERANDO UN SOLO EMPALME

D2 En itemizado en Instalación Eléctrica no aparecen ítemes Poste de empalme galv., Pvc conduit 75 mm, Pvc conduit 32 mm. Vacante; los cuales se especifican en proyecto eléctrico. ¿No debe considerarse?

R DEBE SER CONSIDERADO TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR EL PROYECTO A CABO, PERO EL ITEMIZADO NO DEBE MODIFICARSE TAL COMO SE INDICA EN BSA GENERALES

D3 En itemizado en Instalación Eléctrica no aparece ítem Luz roja alarma, la cual está especificada en proyecto eléctrico. ¿No debe considerarse?

R DEBE SER CONSIDERADO TODO LO NECESARIO PARA LLEVAR EL PROYECTO A CABO, PERO EL ITEMIZADO NO DEBE MODIFICARSE TAL COMO SE INDICA EN BSA GENERALES

### VARIOS

E1 En itemizado el ítem 1. 4.5.3 Cubierta está con unidad de medida M3, debería ser M2, ya que el producto se comercializa de este modo.

R OK, SE ADJUNTA ITEMIZADO CORRERIGO

E2 En itemizado el ítem 2. 4.4.4 y 4.5.4 Forros está con unidad de medida M3, debería ser ML, ya que el producto e instalación se comercializa de este modo.

R OK, SE ADJUNTA ITEMIZADO CORRERIGO

E3 En itemizado el ítem 3. 4.5.1 Hormigón radier está con unidad de medida M3, debería ser M2, ya que es pavimento.

R OK, SE ADJUNTA ITEMIZADO CORRERIGO